

๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหาร - สามแยกกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหลักช้าง

๒. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๔๕,๐๐๐.๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ลักษณะโครงการ เกรตเปิดไหล่ทางถนนเดิมตลอดสาย รื้อพื้นถนนเดิม ช่วงที่ผิวจราจรเป็นหลุมลึกถึงชั้นรองพื้นทาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลงหินคลุกเสริม จำนวน ๒๐ ลบ.ม. (แน่น) ทำการเกรตเกลี่ยบดอัดแน่น กว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ส่วนที่ผิวจราจรหลุดลอกทำการปะซ่อมให้เสมอผิวเดิมแล้วปูทับผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย ๔ ซม. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลักช้าง แบบเลขที่ ๐๐๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๕,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) (แผนพัฒนาสามปี หน้า ๑๗ ข้อที่ ๑๐

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 12 ก.ย. 2561 เป็นเงิน ๕๖๒,๗๐๐.๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดตามแบบ พร.๔ และ พร.๕

๕.๒ ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงจากราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครราชสีมา

เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๕.๓ ปัจจุบันราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอลำดวน ลิตรละ ๒๙.๔๔ บาท

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๕.๔ ราคายางอ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างกรุงเทพมหานคร เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๕.๕ จัดทำรายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘ ลว. ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ กรมบัญชีกลาง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางก่อสร้าง พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายถาวร จันทบุรี

๖.๒ นางสาวณิ พุ่มทิพย์

๖.๓ นางสาวศิริวรรณ อุณาธรรม

นายถาวร จันทบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (กองช่าง) เทศบาลตำบลหลักช้าง

ที่ นศ ๕๖๐๐๓ / ๑๗๐

๑๗. กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหาร-สามแยกกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลหลักช้าง)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหลักช้าง ที่ ๑๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๒ โครงการ ซึ่ง “โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหาร-สามแยกกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ค่าพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๘.๓๒๖๙๖๗ E ๙๙.๕๓๘๔๑๕” รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหลักช้างกำหนด นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง “โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหาร-สามแยกกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ค่าพิกัดที่ตั้งโครงการ N ๘.๓๒๖๙๖๗ E ๙๙.๕๓๘๔๑๕” ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วถึงรายละเอียดวัสดุต่างๆที่ใช้ในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวใช้ราคาต่อหน่วยในประกาศราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคาต่อหน่วยจากจังหวัดใกล้เคียงที่สืบค้นได้ ราคาวัสดุก่อสร้างบางรายการจากการสืบราคาจากแหล่งวัสดุที่จำหน่ายและได้แนบบันทึกแสดงแนบไว้ด้วยแล้ว

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายถาวร จันทบุรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรพี พุ่มทิม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิริวรรณ อุนนาธรรม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑. คณะกรรมการกำหนดรายการ 15 กรกฎาคม 2561 / 15. กำหนดรายการโครงการ ข้าราชการมรดก
งานทาง - ตามแผนงานโครงการ ม. 5 ต. ห้วยทราย วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 - มา 15 กรกฎาคม 2561
เรื่อง มรดกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

(ลงชื่อ)



(นางวาสนา รักษาแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็นปลัดเทศบาล

๑. เพื่อประโยชน์

๒. คณะกรรมการ กำหนดรายการ 15 กรกฎาคม 2561 / 15. กำหนดรายการโครงการ ข้าราชการมรดก
ตามมติของคณะกรรมการ 15 กรกฎาคม 2561 / 8 หรือ 17 กุมภาพันธ์ 2561, 15 กรกฎาคม 2561

- แผนงานโครงการ ม. 5 ต. ห้วยทราย วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 - มา 15 กรกฎาคม 2561
- ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 15 กรกฎาคม 2561 / 8 หรือ 17 กุมภาพันธ์ 2561, 15 กรกฎาคม 2561

(ลงชื่อ)



(นายสุนทร เสถียรขจรกุล)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง

๑. เพื่อประโยชน์



(ลงชื่อ)

(นายชินวรณ์ วิเชียร)

นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง

12 ก.ย. 2561

สรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กองช่างตำบลหลักช้างเทศบาลตำบลหลักช้าง

ประเภทงาน

ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหาร-สามแยกกองทุนหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4/ตำบลหลักช้าง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน

เทศบาลตำบลหลักช้าง

แบบเลขที่

008/2559/ ลงวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559/จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เลขที่ 110/2561/ ลว. 11 มิถุนายน 2561/

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561/

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	401,418.00	1.4019	562,747.89	-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	60
					-เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			562,747.89	-เงินประกันผลงานหัก	0%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					-Factor F ฝนตกชุก 2	
				562,700.00		
คิดเป็นเงินประมาณ						
(ตัวอักษร) (ห้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหลักช้าง ที่ 110/2561/เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 2/โครงการ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นขอเสนอราคา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายถาวร จันทบุรี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภา ทุมทิพย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริวรรณ อุยนาครธรรม)

กรรมการ

๑.ใบประมาณราคารายการวัสดุก่อสร้าง

เทศบาลตำบลตำบลหลักช้าง

โครงการ

ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหาร-สามแยกกองทุนหมู่บ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ

หมู่ที่ 4 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทผิวทาง

ลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 4 ซม.

ปริมาณงาน

พิจารณาจากข้าง

4.00 ✓

เมตร ยาว

475.00 เมตร

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมออกแล้วบดอัดแน่นขึ้น รองพื้นทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร	ต.ร.ม.	400.00	14.88	5,952.00	๕
2	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) เสริมกับของเดิม	ลบ.ม. (แน่น)	20.00	727.50	14,550.00	๕
3	งานชั้นผิวจราจร (ลาดยาง)					
	3.1 ลาดยาง tack Coat 375	ต.ร.ม.	1,500.00	14.21	21,315.00	๕
	3.2 ลาดยาง Prime Coat 100	ต.ร.ม.	400.00	31.32	12,528.00	๕
	3.3 ลาดยางแบบแอลฟัลติกคอนกรีตหนา 4 ซม.	ต.ร.ม.	1,900.00	182.67	347,073.00	๕
รวมค่างานต้นทุนยกยอดไป ปร.5					401,418.00	

